

KOBELCO

**| SK225SR SK235SR
SK235SRD**



能力を、 解放せよ。

その性能が、現場で働く人の能力を最大化する。

「ユーザー現場主義」。

その想いを大切にしてきたコベルコだからこそ、

現場で働く人にフォーカスし、あらゆる面からショベルのあり方を見直しました。

これからの時代に求められる性能を結実させ、機能のアップデートを重ねながら、


誰もが現場で活躍できるように支える力となっていきます。

5 FEATURES

FOR SR
SERIES

人の能力を最大限に引き出す5つの特長

後方超小旋回の歴史をつくってきたコベルコのSRが進化し、
生産性、効率性、安全性が向上。さらに、誰にとっても働きやすいように
アシスト機能を搭載すると同時に、快適性やメンテナンス性も追求しました。
そのすべてで、働く人とともに未来の現場をつくっていきます。



1

進化する性能

油圧システムのセッティングを最適化することにより、
燃費性能を向上させました。
さらに、ソフトウェアをアップデートすることで
導入後も進化し続けるショベルです。

2

先進アシスト機能

掘削アシスト機能をはじめとする数々の先進機能により、
オペレータがそれぞれ持っている操作技術や感覚を
高め、現場の生産性を向上させることができます。

3

安全補助機能

周囲に人がいることを検知すると警告・停止する
周囲検知衝突軽減システム、さらには設定した境界に
近づくと自動で停止する領域制限機能など、
高度な安全補助機能を搭載しています。

4

快適な室内

オペレータの負担を軽減する自社開発のオリジナルシート
や、直感的に操作できる大型タッチパネルなど、
細部を追求し、長時間でも快適に作業できる室内空間を
実現しました。

5

機械マネジメントの向上

遠隔診断によりトラブルの早期対応や
事前対処を可能にし、稼働停止のリスクを軽減。
アクセスしやすいレイアウトとすることで、
メンテナンス性も向上させています。



2020年燃費基準達成建設機械 ★ ★ ★
国土交通省 燃費基準達成建設機械認定制度



NETIS情報掲載ページ

PERFORMANCE EVOLUTION

進化する性能

高められた基本性能が、作業効率と生産性を向上。
さらに機能拡張により、導入後も進化を続けていきます。

さらに進化した掘削性能。

生産性 [m³/L]

SK225SR **10% UP**^{※1}

SK235SR **16% UP**^{※2}

旋回時にトップスピードまで力強く、スムーズに加速。

旋回トルク

SK225SR **12% UP**^{※1}

SK235SR **8.4% UP**^{※2}

力強いパワーと高い信頼性を誇る高性能エンジン。

エンジン 型式: YANMAR YDR-4TN107 定格出力: 122 kW / 2,000 min⁻¹

将来、さらなる性能の向上が可能に。

機能拡張できるプラットフォーム


ソフトウェアをアップデートすることで、
バージョンアップや新しい機能の追加が可能。
導入後も進化し続けます。



3DMC/MG



遠隔操作
(K-DIVE[®]+MC)



機能拡張ロードマップ (イメージ)

ADVANCED ASSIST

先進アシスト機能

日々の作業を、より正確に、より効率良く進められるように、
先進のアシスト機能がオペレータをサポートします。



BLUE GREEN | ASSIST

オペレータをとことんバックアップする、コベルコならではのアシスト機能。

BLUE GREENは現場や環境にどこまでも寄り添う、コベルコ建機独自の技術ブランドです。

経験に左右されず、土量を最大化。



機能イメージ
映像はコチラ。

掘削アシスト機能

アーム引きに同調して、ブーム上げとバケットの角度を自動で最適化し、
掘削中のこぼれや車体の浮きを抑止。最も土量が出せる動きを実現します。



▶ 掘削アシスト機能ON

長時間の掘削作業が楽になり、
経験の浅いオペレータ※の場合には
土量の向上に貢献します。

土量

SK225SR 15% UP※
SK235SR 15% UP※

▶ 掘削アシスト機能OFF

経験の浅いオペレータの場合、バケットやアームが途中で
止まってしまうことも。



旋回減速のための微妙なレバー操作を自動で調整。



機能イメージ
映像はコチラ。

旋回アシスト機能

設定ポイントに近づくと自動的に減速し、停止をアシスト。旋回操作に気を使わずに済むため
作業が簡単になり、積み込み作業を安定させて、作業効率をアップします。



▶ 旋回アシスト機能ON

なめらかな自動減速で土こぼれを抑制。旋回の過不足を減らし、
作業効率を向上させます。



▶ 旋回アシストモニタ画面

左右の目標ポイントをタッチパネルで簡単に
設定可能。片側のみの設定も可能です。

オペレータをとことんバックアップする、コベルコならではのアシスト機能。

一連の積込み作業の中で積載重量を計測。

ペイロード

過積載を抑制し、かつ過少積載による積載車両の無駄を削減します。
標準モニターで簡単に設定可能。WEB帳票機能により出来高の計測/管理をサポートします。



▲ 目標重量に近づくとき、超過は赤。
ブザー+画面表示で通知します。

▲ 作業中に計測が完了するため、積込みの一連の流れを妨げません。

■ 計量法に準拠した製品ではありません。取引・証明には使用できません。正確な計量はトラックスケールをご使用ください。

走行しながら、効率良く他の操作が可能。

シングルペダル走行機能

右ペダルを踏めば直進可能。
レバーを持ち換えるために姿勢を変える必要がありません。



▲ 右ペダルのみで左右のクローラが直進します。

長距離の移動も、片手で楽に。

ジョイスティック走行機能

左側の操作レバーだけで、前後走行、左右方向転換が可能。
前傾姿勢にならずに、楽に走行できます。



▲ 操作レバーのみで前後走行/方向転換

掘削・整形をアシストし、出来形を揃え、省力化と現場効率の向上を実現。

2DMC (マシンコントロール) / 2DMG (マシンガイダンス)

掘り過ぎを抑え、出来形修正や確認作業の負担を減らします。
標準モニターで簡単に設定が可能です。



▶ 高さ・深さ・勾配・距離を、数値で正確に施工

標準モニターで、高さ・深さ・勾配※1・距離を常に確認可能。
経験や感覚に頼らず、確かな数値で設計に沿った
高い精度の施工を実現します。

※1. 角度 (°)、勾配比 (1:n)、百分率 (%) の3通りで表示可能です。

▶ 検測も運転席で

標準モニターで出来形を確認できるので、
オペレータひとりで検測までできます。

▶ 少人数で安定した施工体制へ

高さ、深さの出来形確認を機械が支援することで、補助作業や確認
作業のための人員を抑制できます。

▶ 2DMCにより掘り過ぎも防止

2DMCの機能により、目標施工面を超過しない制御が可能。
掘り過ぎによる手直しや戻り作業を抑え、作業効率をさらに向上
させます。

2DMC の導入効果
(従来の施工との比較)


のべ人工: 約**50% 削減**※2

日数: 約**20% ~ 30% 削減**※2

※2. 丁張りをかける準備工、検測作業の削減効果。コベルコ試算結果です。

現場に合わせて 3D へのアップグレードも可能

2Dは、3Dに必要な機器・システムの多くをあらかじめ搭載しているため、
最小限の追加装備で3Dへアップグレードが可能です。



SAFETY FEATURES

安全補助機能

現場で働く人のこと大切に考えるコベルコだから、何よりも安全性を追求し、事故ゼロをめざします。


BLUE GREEN | SAFETY

現場の安全性と生産性にとことん向き合う、コベルコならではのセーフティ機能。

360度の鳥瞰映像で、ショベルの周囲を確認可能。

鳥瞰表示システム

4つの広角カメラにより周囲360度の映像をモニタで確認でき、ドライブレコーダ【オプション】で録画保存も可能。安全確認に貢献するだけでなく、安全意識の向上にも役立ちます。



あらかじめ設定した境界に近づくと自動で停止。

領域制限機能

ショベルを中心とした作業範囲を上下前後左右の6面まで設定可能。電線、天井、壁、地下埋設物などの接触を防ぎ、狭い場所でも安心して作業ができます。



機能イメージ
映像はコチラ



旋回操作時の接触防止



地下の水道管などへの接触防止



アタッチメント操作時の接触防止



電線や橋など上部への接触防止

人の姿を検知すると、警告/自動で停止。

周囲検知警報システム

旋回、後進、または走行時に機械後方から右側の検知エリア内で人の姿を検知した場合、オペレータにモニタ表示とアラームでお知らせします。

外部警報装置【オプション】

音声アラームとランプでオペレータだけでなく機械の周囲にもお知らせします。

周囲検知衝突軽減システム 【オプション】

外部警報装置を標準装備し、さらに自動で停止。事故発生を抑制します。




機能イメージ
映像はコチラ。

周囲検知衝突軽減システムの作動イメージ

旋回時の検知エリアイメージ

検知なし

検知



停止エリア

警告エリア

広範囲な検知エリア

旋回時の制御イメージ

STOP



停止

旋回時、停止エリア内で人を検知すると旋回停止

走行時の制動イメージ

警告

停止

STOP



走行時、人との距離に応じて警告/減速/停止

COMFORTABLE INTERIOR

快適な室内

オペレータの快適さ、
使いやすさを徹底して追求し、
理想の作業空間をめざしました。

多彩な快適装備を搭載し、シートまわりの調整可能幅を向上。

オペレータの居住性アップ

冷風が直接身体に心地よく届くエアコンなど、数々の快適装備。

- ① エアコン吹出し口x10
- ② スマートフォンホルダ/小物入れ
- ③ ラジオ (モニタ内)
- ④ ドリンクホルダ
- ⑤ USB Type-C™電源x2
- ⑥ ラグジュリースペース
- ⑦ ファイルホルダ

USB Type-C™ は、USB Implementers Forum の商標です。

オペレータの体格に合わせて位置や角度を調整可能。

自社開発のメカサスペンションは必要十分な調整機能で、安定した作業姿勢をサポート。

- ・上下サスペンション
- ・腰部サポート調整 (ランバーサポート)

エアサスペンション [オプション] はワンランク上の快適装備をフル搭載。

- ・上下サスペンション (硬さ調整)
- ・前後サスペンション
- ・シートヒータ/ベンチレーション
- ・座面前後スライド/角度調整
- ・操作レバー/コンソール高さ調整



大画面で見やすく、タッチ式で直感的な操作が可能。

タッチパネルディスプレイ

10インチモニタを採用し、
シンプルな操作でストレスなく直感的に確認や設定ができます。
ジョグダイヤルでの操作も可能です。



乗る前から、快適な空間。

リモートキー


離れた場所からエンジン始動とドア解錠、
さらにエアコンON/OFFも操作可能。
乗車前から快適な環境を整えます。



長時間の作業でも疲れにくい。

コンフォートシート


身体各部を面で支え、体圧を分散するシート構造を採用しました。
サスペンションが上下方向の振動をしっかり和吸収し、
長時間作業でも安定した姿勢を保てます。
擦れやすい部分には耐久性に優れた合皮を使用し、背中や臀部が当たる部分は
通気性を高め、ムレを抑制。快適性と耐久性を高次元で両立しました。



オペレータの感覚に合わせた調整が可能。

電気パイロット制御

操作レバーからコントローラに電気信号を送る電気パイロット制御を
採用。徹底的なチューニングにより、従来の油圧パイロット方式と
違和感のない操作性を実現しました。操作性のカスタマイズ機能や
将来の自動運転への拡張性も持たせています。



※ 画像の部位は背もたれです。


MACHINERY MANAGEMENT

機械マネジメントの向上

工期の遅れや損失を防ぐために、
遠隔診断や定期交換部品の寿命延長などを実現しています。



GPS




BLUE GREEN | MANAGEMENT

マシンをとことん見守る、コベルコならではの管理機能。

ITを活用し、機械を通してお客さまとコベルコ建機がつながるIoTソリューション。
お客さまの施工現場で必要とされる真の価値あるサービスや情報を提供します。
稼働管理システムを活用した予防保全システム等、コベルコ建機独自の視点で、
お客さまに満足いただける革新的なサービスを展開していきます。

メンテナンスの手間やコストを低減。

作動油およびフィルタのロングライフ化



日々のメンテナンスをもっとスムーズに。

補給・点検・清掃がしやすいレイアウト

① 尿素水の給水性向上


尿素水タンクを低い位置へ移設。地上からアクセスできるため無理のない姿勢で補給作業を行えます。

② 補給・点検作業を行いやすいレイアウト

尿素水タンクの移設により、機械上部へのアクセスルートを拡大。補給や点検箇所までスムーズに移動でき、日々のメンテナンス作業の負荷軽減に貢献します。

③ メンテナンススペース

1段下がったメンテナンススペースにより、エンジンなどのメンテナンスを楽な姿勢で行えます。



機械の稼働状況をモニタリング可能。

稼働管理システム

GPSからの位置情報や、機械から発信される稼働情報、燃費情報、警報などを収集、統合して管理。
トラブルが発生した場合、スマートフォンとメールで早期にお知らせします。

エンジンや油圧ポンプなどの重大故障を抑制。

予防保全システム

通信で取得する機械からのデータを使って日々の状態を観察し、異常を早期発見。
稼働データを自動解析し、重大な故障を抑制します。

スマホアプリ
はコチラ ▼



Android™



iOS



▲詳細は
コチラ



SR FEATURES

現場に合わせて選べる、2つのSR。

後方超小旋回ならではの優れた作業性を発揮。
異なる特長を持つ2機種を揃え、幅広い現場ニーズに応えます。

基本性能に優れた汎用性で、多様な作業に。

SK225SR

さまざまな現場で活躍する狭所作業性と掘削性を追求。
スピーディな作業にも対応します。

① 作業占有幅	4,050mm
② 前方最小旋回半径	2,370mm
③ 後端旋回半径	1,680mm
④ アッパ最大はみ出し量	280mm
⑤ クローラ全幅	2,800mm

旋回速度
12.6min⁻¹
(rpm)

圧倒的な安定性と小旋回性で、重作業に。

SK235SR

解体などの重作業で真価を発揮する、
抜群の安定性と掘削高さ。作業占有幅は3.7m以下です。

① 作業占有幅	3,680mm
② 前方最小旋回半径	1,960mm
③ 後端旋回半径	1,720mm
④ アッパ最大はみ出し量	225mm
⑤ クローラ全幅	2,990mm


掘削高さ
11,210mm



コベルコの独自技術であるiNDRを継承し、静音性、防塵性、メンテナンス性を確保。

iNDR

吸気から排気までを一本のダクトでつなぐ、
コベルコ独自の構造。エンジンルーム内の
空気の流れを最適化しています。



静音性


エンジンや冷却ファンの音をダクト内で吸収し、
「超低騒音」※1をクリア。近隣の方にも、
作業員にも、「超低騒音」の環境をお届けできます。

※1. 国土交通省の指定制度上は超低騒音型（基準値98db）。
「超低騒音」はコベルコの独自表現で規制値を超えた静かさを表現しています。



防塵性

高密度フィルタで、吸気中のダストの侵入をブロック。
冷却機器やエアクリーナの目詰まりを防ぎ、
性能を維持します。波形のフィルタは山部分で
空気を通し、谷部分でダストを集塵するため
フィルタ自体の目詰まりも防ぎます。



メンテナンス性


日常点検はiNDRフィルタを目視チェックするだけ。
汚れが目立っていれば、工具を使わずワンタッチで取り外して丸洗いができ、
さらに手軽に作業できるようになりました。
「現場を止めない」に貢献し、作業負荷も軽減します。



SK235SRD/SK235SRDLC [解体仕様機]


解体現場で働く人を支えるために。

過酷な解体現場を耐え抜く耐久性と、飛散物からオペレータを守る安全性。コベルコの解体仕様機は、
耐久性・安全性・作業性を高める数々の専用装備を搭載。解体現場で働く人が、より安心して能力を発揮できるよう支えます。



HD バケット

スラシ板やサイドカッターの強化に加え、側板を補強することで、高負荷部の強度と耐久性を高めています。



HD アーム

先端部は厚さをしっかり確保し、下面にはロックガードを装備しています。



吊環付 HD ブーム

解体作業ならではの衝撃や振動、大きな負荷に耐える高強度タイプです。



縦格子（天窓・前面・下面）

キャブの天窓、前面、下面の3面を縦格子で保護。大きく開き清掃がしやすいワイド開閉方式です。



縦格子（前面・下面）

オペレータのアイポイントを基点にした放射状構造でクリアな視界を確保します。



ワイパ付ガラス製天窓

雨天時の上方視界を確保できます。



LED キャブ 2 ライト（オプション）

夜間の作業や搬出入で前方を明るく照らします。バケットと干渉しないよう、取付け位置にも配慮しています。



吊環

boomシリンダトップの軸受部に丸吊り用ブラケットを装備。本体丸吊りに対応し、現場への搬入・搬出作業を効率化します。



強化型アッパフレームアンダカバー

エンジンやポンプなどが鉄筋類により損傷しないように、アッパフレーム下面を全面保護する6mm厚の鉄製カバーを装着しています。



ロワアンダカバー

厚さ9mmの鉄製カバーでロワフレームを密閉化。足回りの配管損傷等を防止します。



解体用ロワ工具箱（オプション）

工具などを入れておける大容量収納ボックスです。

SK225SR/SK235SR/SK235SRD/SK235SRDLC


■ 作動範囲図					
単位:mm					
機種名	SK225SR	SK235SR		SK235SRD / SK235SRDLC	
アーム	2.87m	2.94m	3.33m	2.40m	2.94m
a - 最大掘削半径	9,700	9,850	10,230	9,370	9,850
b - 床面最大掘削半径	9,530	9,670	10,070	9,180	9,670
c - 最大掘削深さ※	6,580	6,650	7,040	5,980	6,520
d - 最大掘削高さ※	10,580	11,210	11,550	10,820	11,210
e - 最大ダンプ高さ※	7,700	8,330	8,670	7,940	8,330
f - 最小ダンプ高さ※	2,980	3,150	2,870	3,800	3,150
g - 最大垂直掘深さ※	5,950	6,060	6,440	5,390	5,910
h - 最小旋回半径	2,370	1,980	2,410	2,220	1,980
h' - 同上時高さ※	8,150	8,400	8,420	8,440	8,400
i - 2.4m掘削深さ※	6,380	6,470	6,880	5,780	6,350
j - 床面仕上げ範囲 (ストローク)	5,020	5,260	5,640	4,070	5,260
標準バケット容量 (山積)	0.80m³	0.80m³	0.70m³	0.80m³	0.80m³

※印はシュート起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

■ 最大掘削力(JIS A 8403)					
単位:kN					
機種名	SK225SR	SK235SR		SK235SRD / SK235SRDLC	
アーム	2.87m	2.94m	3.33m	2.40m	2.94m
バケット	120 132※	143 157※	143 157※	143 157※	143 157※
アーム	88.0 96.8※	102 112※	95 105※	121 133※	102 112※


※印はパワーアップ時の値です。

■ 外観図



単位:mm					
機種名	SK225SR	SK235SR		SK235SRD	
アーム	2.87m	2.94m	3.33m	2.40m	2.94m
A 全長	STD	8,690	8,790	8,850	8,860
	LC	-	-	-	9,050
A' 全長(ドーザ付き)		9,660	9,740	9,800	9,820
B 全高		3,140	3,160	3,160	3,290
C 全幅	STD	2,990	2,990	2,990	2,990
	LC	-	-	-	3,190
D ブーム高さ		3,080	3,060	3,510	3,230
E キャブ高さ		3,110	3,160	3,160	3,290
F 旋回体後端高さ※		1,030	1,050	1,050	1,050
G 最低地上高※		445	455	455	440
G' 最低地上高(ドーザ付き)※		380	390	390	390
H 後端旋回半径		1,680	1,720	1,720	1,720
H' 後端旋回半径 (追加ウエイト)		1,840	1,880	1,880	1,880
I 旋回後端距離		1,680	1,720	1,720	1,720
I' 旋回後端距離 (追加ウエイト)		1,840	1,880	1,880	1,880

※印はシュート起を含みません。



単位:mm					
機種名	SK225SR	SK235SR	SK235SR	SK235SRD	SK235SRD
アーム	2.87m	2.94m	3.33m	2.40m	2.94m
J タンブラー中心距離	STD	3,370	3,470	3,470	3,470
	LC	-	-	-	3,850
K クローラ全長	STD	4,170	4,260	4,260	4,260
	LC	-	-	-	4,640
L クローラ中心距離	STD	2,200	2,390	2,390	2,390
	LC	-	-	-	2,590
M クローラシュー幅		600	600	600	600
N 上部旋回体幅		2,990	2,990	2,990	2,990
O 下部走行体幅	STD	2,800	2,990	2,990	2,990
	LC	-	-	-	3,190
P ドーザ幅		2,800	2,990	2,990	2,990
Q ドーザ高さ		685	685	685	685
R ドーザの最大リーチ		3,060	3,080	3,080	3,080
S ドーザ持ち上げ角度		22°	22°	22°	22°
T ドーザ持ち上げ高さ		540	555	555	555
U ドーザ掘削深さ		370	355	355	355

■ クレーン機能				
単位:mm				
機種名	SK225SR	SK235SR	SK235SRD	
最大吊り上げ能力	定置吊り txm	2.9×6.0	2.9×3.5	2.9×4.5
	走行吊り txm	1.4×5.5	1.4×3.5	1.4×4.5
旋回速度 クレーンモード時	min ⁻¹ [rpm]	9.0[9.0]	7.6[7.6]	7.6[7.6]
走行速度 クレーンモード時	km/h	2.8	2.6	2.6

単位は国際単位系のSI単位表示で〔 〕内は従来表示です。
標準ブーム／標準アーム装着時です。

■ 定格荷重						
単位:t						
機種名	SK225SR		SK235SR		SK235SRD	
作業半径 m	定置吊り	走行吊り	定置吊り	走行吊り	定置吊り	走行吊り
2.5	2.9	1.4	2.9	1.4	-	-
2.6	-	-	-	-	2.9	1.4
3.0	2.9	1.4	2.9	1.4	2.9	1.4
3.5	2.9	1.4	2.9	1.4	2.9	1.4
4.0	2.9	1.4	2.7	1.3	2.9	1.4
4.5	2.9	1.4	2.5	1.2	2.9	1.4
5.0	2.9	1.4	2.5	1.2	2.6	1.3
5.5	2.9	1.4	2.5	1.2	2.6	1.3
6.0	2.9	-	2.5	1.2	2.6	1.3
6.5	2.5	-	2.5	-	2.6	-
7.0	2.2	-	2.4	-	2.4	-
7.5	2.0	-	2.2	-	2.2	-
8.0	1.8	-	2.0	-	1.9	-
8.5	1.7	-	1.8	-	1.8	-
8.6	-	-	1.8	-	1.8	-
フック質量 kg	13.9					

吊り荷走行作業は1速を使用してください。クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
標準ブーム／標準アーム装着時です。



■ アタッチメント装着可能質量				
単位:kg				
機種名	SK225SR	SK235SR	SK235SRD	SK235SRDLC
基本ウエイト	2,400 (2,590)	2,630 (2,850)	2,620 (2,840)	3,000
基本ウエイト+追加ウエイト	2,780 (2,780)	3,000 (3,000)	3,060 (3,110)	3,110

標準ブーム／標準アーム装着時です。() はドーザ仕様です。

■ 運転質量・接地圧

機種名	SK225SR			SK235SR			SK235SRD			SK235SRDLC		
シュート幅	mm	600	700	790	600	700	800	600	700	800	600	700
下部走行体幅	mm	2,800	2,900	2,990	2,990	3,090	3,190	2,990	3,090	3,190	3,190	3,290
接地圧	標準ウエイト kPa[kgf/cm²]	52.6 [0.54] (56.1 [0.57])	45.9 [0.47]	41.0 [0.42]	55.1 [0.56] (58.6 [0.60])	47.7 [0.49]	42.2 [0.43]	55.7 [0.57] (59.2 [0.60])	48.2 [0.49] (51.2 [0.52])	42.6 [0.43] (45.2 [0.46])	51.6 [0.53]	44.8[0.46]
	標準+追加ウエイト kPa[kgf/cm²]	55.7 [0.57] (59.2 [0.60])	48.5 [0.49]	43.3 [0.44]	58.1 [0.59] (61.6 [0.63])	50.3 [0.51]	44.4[0.45]	58.7 [0.60] (62.2 [0.63])	50.8 [0.52] (53.8 [0.55])	44.9 [0.46] (47.5 [0.48])	54.3[0.55]	47.2[0.48]
運転質量	標準ウエイト kg	23,400 (25,000)	23,800	25,800	25,200 (26,800)	25,500	25,700	25,500 (27,100)	25,800 (27,400)	26,000 (27,600)	26,000	26,300
	標準+追加ウエイト kg	24,800 (26,400)	25,200	27,500	26,500 (28,100)	26,800	27,000	26,900 (28,400)	27,200 (28,700)	27,400 (28,900)	27,400	27,700

標準ブーム／アーム装着時です。() はドーザ仕様です。単位は国際単位系のSI単位表示で〔 〕内は従来表示です。



About KOBELCO

Development Officer Interview

コベルコ建機株式会社
技術開発本部プロジェクト室 室長

山下 康一

現場の「人」に寄り添い、ともに進化し続ける。 新型ショベルの挑戦。

「現場で本当に役立つ機械とは何か」。その問いから、この新型ショベルの開発は始まりました。ICT化や自動化が進む一方、現場には人の判断や感覚が求められる場面が今も数多くあります。めざしたのは、「省人化や、作業効率アップなど、すぐに役立つ機能を実装する、実用本位の新プラットフォーム」。それは、ショベルが現場で働く人の能力を最大限に引き出し、誰もが効率良く、楽に、安全に扱える一台です。

今回の新型機は、「誰でも簡単に、すぐに使える」ことを重視し、導入したその日から生産性を高められる操作性やUIを追求。複雑な機能も直感的に扱える設計としました。アシスト機能では、出しゃばりすぎず、あくまでオペレータの「サポート役」に徹するように調整。誰でもスムーズに使えるように仕上げました。実証実験では、経験の浅いオペレータでもアシスト機能を活用することで、バケットいっぱいの掘削をスムーズに行えることを確認しました。また、電子レバーも最初は懐疑的な声が多かったですが、グローバルな評価会での声を取り入れながら磨き上げ、最終的には大きな信頼を勝ち取る仕上がりとなりました。

さらに、この新型機は導入後もソフトウェアアップデートで進化し続けます。現場の変化や新しい課題に柔軟に対応できるように、常に最新の機能を保持し、長期間にわたって現場の最前線で活躍できる「成長するパートナー」をめざしています。

コベルコの「ユーザー現場主義」を貫いたこの新型ショベルは、現場の困りごとを一つずつ解決し、現場で活躍するみなさんとともにこれからの建設現場をより安全で、より効率的な場所へと変えていきます。

コベルコ建機は、100年近い歴史と伝統をもつ 日本生まれのメーカーです。

コベルコ建機株式会社は、建設機械の開発・製造・販売を手がける日本のメーカー。神戸製鋼所グループに属し、1930年神戸製鋼所が日本初の国産電気ショベルを開発・製造したことが始まりです。その後、1999年に神戸製鋼所から建設機械部門が分社化され、現在のコベルコ建機株式会社として独立しました。主力製品は油圧ショベルをはじめとする各種建設機械で、高い技術力と信頼性を発揮しています。日本国内外で高いシェアを持ち、アジアをはじめ、北米、ヨーロッパ、豪州など世界各地に拠点を展開しています。

人々が夢や希望を叶えられる世界の実現に 貢献をつづける KOBELCO グループ。

KOBELCOグループは、1905年創業の神戸製鋼所を中核に、鉄鋼・アルミなどの素材事業、機械・エンジニアリング事業、電力事業を柱として展開する総合ものづくり企業グループです。「安全・安心で豊かな暮らしの中で、今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界。」の実現をグループの企業理念に掲げ、社員一人ひとりの個性と独自の技術を活かし合いながら、社会課題の解決に挑みつづけています。コベルコ建機もその一員として、建設機械の開発・製造・販売を通じ、グループの理念実現に貢献しています。




高炉プラント



新車保証 / 定期メンテナンスパッケージ（無償） / 保証付きメンテナンスプラン（有償）

- 新車保証は12ヶ月または稼働時間2,000hrまで、主要機器延長保証は36ヶ月または稼働時間5,000hrまでとなります。
- 定期メンテナンスパッケージではオイル・フィルタ類を稼働時間500hr毎に2,000hrまで計4回無償交換します。



※1. 取扱説明書に準じ、純正部品を使用したメンテナンスを実施することが保証条件となります。

※2. 転売が行われた場合は本プログラムは終了となります。

※3. エンジンオイル、フィルタ交換は納車後5年で終了となります。

※4. レンタル機については対象外となる事があります。

※5. 加入には特定自主検査をコベルコ建機にて受けていただくことが前提となります。

※6. 定期メンテナンスパッケージのご契約が必要となります。

※7. 各部位のメンテナンス実施期間と保証の詳細については営業所にご確認ください。

※8. 保証箇所は別途規程の範囲となります。

コベルコ建機株式会社



コベルコ教習所



コベルコ建機
公式 YouTube



コベルコ建機
公式 X



コベルコ建機
公式 Instagram

■お問い合わせは……

- 運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください（掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです）。
- 製品写真にはオプション装備品が含まれています。実機とは異なる事があります。
- 本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。「DPF®」はコベルコ建機株式会社の登録商標です。また、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用および掘削用）運転技能講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄りの営業所かコベルコ教習所へお問い合わせください。